STUDIO DI INGEGNERIA MARTA ELVI Via Ducale 9 — 47921 Rimini — tel. 0541 24 08 61 PEC marta.elvi@ingpec.eu

Rif. incarico 29/017 — Prot. ME/2029/0088

Relazione di verifica pre-contrattuale — unità commerciale in Rimini, Via delle Vele 18

Committente: Raventa Retail S.r.l., Via dell'Arcoveggio 74/A, Bologna

Referenti: dott.ssa Ilaria Bonvento, direttrice sviluppo rete; geom. Pietro Ferlin, ufficio tecnico

Rimini, 28 marzo 2029

1. Incarico e quesiti

Con lettera del 5 marzo 2029 (Vs. rif. RR/SV/2029/0091) la committente mi ha incaricata di verificare lo stato dell'unità commerciale in oggetto, che intende condurre in locazione, di ricostruire i titoli abilitativi necessari all'allestimento e all'apertura del punto vendita e di quantificare gli oneri di ingresso e il conseguente fabbisogno di cassa, in vista della sottoscrizione del contratto di locazione.

I quesiti formulati sono i seguenti: (i) stato di conservazione dell'unità e degli impianti, con segnalazione delle situazioni che richiedono interventi prima dell'apertura; (ii) elenco dei titoli, delle autorizzazioni e delle pratiche necessarie, con indicazione dei documenti occorrenti e del soggetto che li detiene; (iii) quadro degli oneri di ingresso. Non mi è stato chiesto, e non ho svolto, alcun esame delle pattuizioni contrattuali, che resta ai consulenti della committente.

2. Documentazione esaminata

Ho esaminato: il term sheet sottoscritto dalle parti il 20 febbraio 2029; l'estratto di mappa e la scheda catastale dell'unità (foglio 42, particella 318, sub. 5, categoria C/1, classe 4, consistenza 405 mq); il progetto di allestimento FA/29/0114, revisione 2 del 6 marzo 2029, redatto da Ferraboschi Allestimenti S.r.l., con il relativo preventivo di pari data; la nota della proprietà BI/2029/0187 del 12 marzo 2029; la corrispondenza intercorsa fra le parti dal 13 al 15 marzo 2029; le schede tecniche dei generatori dell'impianto di climatizzazione reperite in loco.

Non mi sono stati messi a disposizione il certificato di agibilità dell'unità, il titolo edilizio originario con le planimetrie depositate, le dichiarazioni di conformità degli impianti e alcuna verifica strutturale del solaio di copertura. Ho pertanto lavorato sui rilievi diretti e sulla documentazione sopra elencata.

3. Sopralluoghi e stato dell'unità

Ho eseguito due sopralluoghi: il primo il 12 marzo 2029, in contraddittorio con il geom. Ferlin per la committente e con l'ing. Renzo Cadoppi per la proprietà; il secondo il 21 marzo 2029, con il solo geom. Ferlin, esteso agli impianti.

L'unità si sviluppa al piano terra su una superficie commerciale di circa 420 mq, con fronte vetrinato di 14,80 m su Via delle Vele e accesso di servizio dal cortile interno del complesso. Altezza interna utile 4,10 m nella zona vendita, 3,20 m nel retro. Struttura in cemento armato con tamponature in laterizio; pavimentazione industriale in gres, con distacchi localizzati vicino all'accesso di servizio; controsoffitto in fibra minerale nella zona vendita, in parte rimosso.

L'unità è libera e non utilizzata dal settembre 2028. Alla data dei sopralluoghi non risultavano in corso lavorazioni all'interno dei locali e le opere di allestimento della committente non erano iniziate: il cantiere è previsto dopo la consegna dell'unità.

4. Solaio di copertura

Nella porzione posteriore dell'unità, corrispondente al retro e al locale deposito, il solaio di copertura presenta un quadro fessurativo e di ammaloramento da infiltrazione di acqua meteorica: macchie di umidità estese sull'intradosso per circa 26 mq, distacchi di intonaco per circa 4 mq con armature del copriferro in vista in due punti, tracce di percolamento lungo la trave di bordo sul lato cortile e ossidazione delle staffe di sostegno delle canalizzazioni.

Il fenomeno non è recente: la morfologia delle macchie, il grado di ossidazione e lo stato dei distacchi indicano una progressione di più stagioni. L'esame del manto dall'esterno, condotto dal cortile e dal ballatoio del primo piano, mostra un manto bituminoso a fine vita, con giunti aperti in corrispondenza dei pluviali e ristagni sul piano di falda.

L'intervento necessario riguarda il pacchetto di copertura e la struttura del solaio: rifacimento dell'impermeabilizzazione, revisione dei pluviali, ripristino del copriferro e trattamento delle armature esposte. Si tratta di opere sull'involucro e sulla

struttura dell'edificio, che non possono essere eseguite dall'interno dell'unità e che richiedono l'accesso alla copertura del fabbricato.

Le opere di allestimento previste dal progetto FA/29/0114 rev. 2 interessano esclusivamente l'interno dell'unità — finiture, pareti divisorie non portanti, sostituzione dei terminali di climatizzazione, adeguamento del quadro e delle linee elettriche — e non incidono sul solaio di copertura né sull'involucro. Non ho riscontrato alcun danno o degrado riconducibile alle opere della futura conduttrice, che, come detto, non sono iniziate.

5. Impianti

L'impianto elettrico ha potenza disponibile di 30 kW, quadro generale del 2011, con protezioni non adeguate ai carichi previsti dal nuovo layout; è necessario il rifacimento del quadro e delle linee terminali. L'impianto idrico-sanitario è funzionante, con perdita al rubinetto del locale di servizio. L'impianto di climatizzazione è composto da due unità esterne del 2012 e da terminali interni a cassetta: le unità esterne sono in stato di conservazione accettabile ma prive di libretto di manutenzione; i terminali vanno sostituiti. Non sono state reperite le dichiarazioni di conformità di alcuno dei tre impianti.

6. Titoli abilitativi e autorizzazioni

Il quadro che segue elenca i titoli necessari, i documenti occorrenti per la presentazione e il soggetto nella cui disponibilità tali documenti si trovano.

Titolo o pratica	Ente	Documenti occorrenti	Nella disponibilità di	Stato al 28/03/2029
Titolo per l'esercizio dell'attività di vendita (SCIA per esercizio di vicinato o autorizzazione comunale per media struttura, secondo la superficie di vendita)	Comune di Rimini — SUAP	certificato di agibilità, planimetria conforme con indicazione della superficie di vendita, titolo di disponibilità dell'immobile	proprietà, per agibilità e planimetria; conduttrice, per il titolo di disponibilità	non presentabile: agibilità non acquisita e superficie di vendita non ancora definita
Comunicazione o segnalazione per le opere di allestimento (CILA o SCIA edilizia)	Comune di Rimini — SUE	titolo edilizio originario, planimetrie depositate, assenso scritto del proprietario	proprietà	non presentabile: documenti non acquisiti
Valutazione del progetto e segnalazione ai fini della prevenzione incendi	Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Rimini	pratica antincendio dell'edificio, certificazioni delle strutture e degli impianti, planimetrie di compartimentazione ed esodo	proprietà	pratica in corso di predisposizione a cura dell'ing. Cadoppi, non depositata; documentazione non acquisita
Autorizzazione per l'insegna e per le vetrofanie	Comune di Rimini — ufficio pubblicità e affissioni	prospetti, calcolo delle superfici, assenso scritto del proprietario	proprietà, per l'assenso	non presentata
Occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere	Comune di Rimini — polizia municipale	planimetria di cantiere, durata dei lavori	conduttrice	presentabile a calendario definito
Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e di climatizzazione	—	documenti da acquisire per le pratiche che precedono	proprietà	non acquisite

Come risulta dalla colonna relativa alla disponibilità, cinque delle sei voci non possono essere avviate con i soli documenti della committente: occorre l'acquisizione di documentazione detenuta dalla proprietà e, per la pratica edilizia e per l'insegna, l'assenso scritto del proprietario. Per la pratica di prevenzione incendi il progetto è seguito dal tecnico della proprietà e la committente non ha accesso allo stato di avanzamento.

Segnalo inoltre che la qualificazione dell'esercizio dipende dalla superficie di vendita risultante dal layout definitivo, che alla data odierna non è disponibile: fino a 250 mq di superficie di vendita la pratica si presenta con segnalazione, oltre tale soglia occorre l'autorizzazione comunale, con istruttoria e tempi diversi. Il progetto rev. 2 riporta la sagoma dei locali ma non la ripartizione fra area di vendita accessibile al pubblico, area destinata al ritiro degli ordini e deposito di zona, che il format team della committente sta ancora definendo.

7. Oneri di ingresso e fabbisogno di cassa

Voce	Importo (euro)	Riferimento
Opere di allestimento e finiture interne	310.000,00	preventivo Ferraboschi del 06/03/2029
Adeguamento impianto elettrico e sostituzione dei terminali di climatizzazione	74.000,00	preventivo Ferraboschi del 06/03/2029
Arredi e attrezzature di vendita	96.000,00	listino interno della committente
Insegna, vetrofanie e comunicazione di apertura	18.000,00	preventivo Segni & Luce del 09/03/2029
Oneri tecnici, progettazione, direzione lavori e pratiche	26.000,00	incarico 29/017 e incarichi collegati
Deposito cauzionale richiesto dalla proprietà, nove mensilità	135.000,00	nota BI/2029/0187 del 12/03/2029
Canone della prima mensilità, anticipato	15.000,00	term sheet del 20/02/2029, § 2
Imposta di registro, quota a carico della conduttrice	1.800,00	term sheet del 20/02/2029, § 10
Totale	**675.800,00**	

Sul deposito cauzionale osservo, ai soli fini del quadro di cassa, che il term sheet del 20 febbraio 2029 al § 6 fissa il deposito in tre mensilità del canone, pari a euro 45.000,00, mentre la nota della proprietà del 12 marzo 2029 chiede nove mensilità, pari a euro 135.000,00. Per raffronto: 3 mensilità euro 45.000,00, 9 mensilità euro 135.000,00, differenza euro 90.000,00. Riportando il deposito alle tre mensilità del term sheet il totale della tabella scenderebbe a euro 585.800,00. La nota della proprietà indica il deposito come infruttifero.

L'intervento sulla copertura descritto al § 4 non è compreno nel quadro che precede. In ordine di grandezza, sulla base dei prezzari correnti e in assenza di verifica strutturale, lo stimo fra euro 40.000,00 ed euro 55.000,00, oltre agli oneri di sicurezza per l'accesso alla copertura.

8. Limiti della verifica

L'esame del solaio di copertura è stato condotto a vista, dall'intradosso e dall'esterno, senza saggi e senza prove: non è stata messa a disposizione alcuna verifica strutturale aggiornata del solaio, per cui l'entità delle opere di ripristino resta indicata per ordine di grandezza. Il certificato di agibilità dell'unità non mi è stato reso disponibile e non ho quindi potuto riscontrare la conformità dello stato attuale a quanto assentito. Le dichiarazioni di conformità degli impianti non sono state reperite. La ripartizione delle superfici del layout non è verificabile sui documenti in atti.

Resto a disposizione per i chiarimenti che riterrete e per l'aggiornamento della presente all'esito della consegna dei documenti.

Ing. Marta Elvi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, n. 1187

Allegato — Verbale tecnico di sopralluogo del 12 marzo 2029

Unità commerciale in Rimini, Via delle Vele 18, piano terra del complesso "Le Vele".

Il giorno 12 marzo 2029, con inizio alle ore 9.30 e chiusura alle ore 11.45, si è svolto il sopralluogo congiunto presso l'unità in oggetto.

Presenti: ing. Marta Elvi, incaricata da Raventa Retail S.r.l.; geom. Pietro Ferlin, ufficio tecnico Raventa Retail S.r.l.; ing. Renzo Cadoppi, per Borgoluce Immobiliare S.r.l. Chiavi consegnate all'inizio del sopralluogo dall'ing. Cadoppi e riconsegnate alla chiusura.

Stato dei luoghi. L'unità è vuota, priva di arredi e di attrezzature, non utilizzata; i contatori sono attivi e l'illuminazione è funzionante. Pavimentazione in gres con distacchi localizzati presso l'accesso di servizio; controsoffitto in fibra minerale in parte rimosso nella zona vendita; serramenti e vetrine integri. Nessuna lavorazione in corso all'interno dei locali; le opere di allestimento della futura conduttrice non sono iniziate.

Rilievo sul solaio di copertura. Nella porzione posteriore, in corrispondenza del retro e del locale deposito, si rilevano macchie di umidità estese sull'intradosso, distacchi di intonaco con armature del copriferro in vista in due punti, tracce di percolamento lungo la trave di bordo sul lato cortile e ossidazione delle staffe delle canalizzazioni. Il manto è stato osservato dall'esterno, dal cortile e dal ballatoio del primo piano. Sono state eseguite riprese fotografiche (nn. 1-24). L'ing. Cadoppi dichiara che la situazione è nota alla proprietà. Il geom. Ferlin chiede che sia messa a disposizione la verifica strutturale del solaio.

Documenti richiesti in sede di sopralluogo dalla parte conduttrice: certificato di agibilità, titolo edilizio originario con planimetrie depositate, dichiarazioni di conformità degli impianti. L'ing. Cadoppi riferisce che la documentazione è detenuta dalla proprietà e che ne riferirà agli uffici.

Il sopralluogo si chiude alle ore 11.45. Letto, confermato e sottoscritto.

ing. Marta Elvi — geom. Pietro Ferlin — ing. Renzo Cadoppi