RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 - Parte IV, Titolo V

Sito: stabilimento Vetralia Componenti S.p.A. - Via delle Fornaci 8, Montichiari (BS) | Redazione: 4 luglio 2026

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente relazione riporta gli esiti del piano di caratterizzazione eseguito presso lo stabilimento in oggetto, adibito a trattamenti superficiali e verniciatura, a seguito del riscontro di anomalie in occasione di un sondaggio geognostico. L'attivita' e' condotta ai sensi degli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte IV.

2. Inquadramento del sito

Il sito ha superficie di circa 18.000 mq ed e' ubicato in area a destinazione produttiva. L'assetto idrogeologico locale evidenzia una falda freatica a circa 6-8 metri dal piano campagna, con deflusso verso Sud. Le aree potenzialmente critiche sono l'area di stoccaggio prodotti chimici e l'ex reparto di sgrassaggio.

3. Modello concettuale preliminare e piano delle indagini

Sono stati realizzati n. 6 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni di terreno a diverse profondita' e installati n. 3 piezometri per il campionamento delle acque sotterranee. I campioni sono stati analizzati da laboratorio accreditato per idrocarburi, metalli, composti organici aromatici e alifatici clorurati.

4. Risultati analitici e confronto con le CSC

Nella tabella seguente si riportano i principali superamenti rispetto alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti a uso commerciale/industriale) e alla Tabella 2 (acque sotterranee) dell'Allegato 5.

Parametro	Matrice	Valore riscontrato	CSC	Esito
Idrocarburi C>12	Suolo (mg/kg)	1.240	750	Superamento
Sommatoria organoalogenati	Acque sotterranee (ug/l)	89	-	Superamento
Tricloroetilene (TCE)	Acque sotterranee (ug/l)	24	1,5	Superamento
Tetracloroetilene (PCE)	Acque sotterranee (ug/l)	31	1,1	Superamento
Piombo	Suolo (mg/kg)	210	1.000	Conforme

5. Stima preliminare degli oneri di messa in sicurezza e bonifica

Sulla base dell'estensione stimata della contaminazione del suolo e della falda, gli oneri complessivi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica sono prudenzialmente stimati in un intervallo compreso tra Euro 1.200.000 ed Euro 1.600.000, oltre agli oneri per il monitoraggio pluriennale delle acque sotterranee.

6. Conclusioni

Gli esiti configurano la necessita' di attivare le procedure operative di messa in sicurezza e di elaborare il progetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, con contestuale comunicazione agli enti competenti ai sensi dell'art. 242.

Il tecnico incaricato - Dott. Geol. Marco Faletti - Ordine dei Geologi della Lombardia n. 2187