PROVINCIA DI VARESE

Settore Ambiente ed Ecologia — Servizio A.I.A. — I.P.P.C.

PROVVEDIMENTO N. 412/IPPC/2029 DEL 17 SETTEMBRE 2029

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a OLGIASCA TRATTAMENTI S.p.A. per l'installazione sita in Castellanza (VA), via dell'Olona n. 44, attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, con volume delle vasche superiore a 30 metri cubi). Pratica n. 2028/AIA/0114.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie dei metalli e delle materie plastiche;

PREMESSO che con provvedimento n. 289/IPPC/2015 del 4 giugno 2015 era stata rilasciata alla OLGIASCA TRATTAMENTI S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto;

PREMESSO che con istanza acquisita al protocollo provinciale n. 71.204 del 12 ottobre 2028 il Gestore ha chiesto il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi convocata per l'esame dell'istanza si è riunita nelle sedute del 21 febbraio 2029, del 9 maggio 2029 e del 4 luglio 2029 e si è conclusa con parere favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO del parere tecnico di ARPA Lombardia — Dipartimento di Varese, prot. n. 24.881 del 26 giugno 2029;

DATO ATTO che l'installazione utilizza sostanze pericolose pertinenti ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

DETERMINA

ARTICOLO 1

È rilasciata a OLGIASCA TRATTAMENTI S.p.A., con sede legale in Castellanza (VA), via dell'Olona n. 44, codice fiscale e partita IVA 07123401247, in persona del legale rappresentante, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto.

ARTICOLO 2

È revocato il provvedimento n. 289/IPPC/2015 del 4 giugno 2015.

ARTICOLO 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ARTICOLO 4

Il Gestore comunica al Settore Ambiente ed Ecologia e ad ARPA Lombardia ogni modifica progettata dell'installazione, nonché ogni variazione della titolarità della gestione.

ARTICOLO 5

L'istanza di riesame deve essere presentata entro il 17 settembre 2035. L'autorità competente dispone il riesame nei casi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6

Il Gestore presta le garanzie finanziarie previste dalla normativa regionale a garanzia degli obblighi di ripristino, nei termini indicati nell'Allegato B.

ARTICOLO 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Varese, 17 settembre 2029

Il Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia dott.ssa Ester Vanzago _____

ALLEGATO A — QUADRO PROGETTUALE

A.1 Ubicazione e inquadramento. L'installazione occupa un'area di 21.400 metri quadrati in Castellanza (VA), via dell'Olona n. 44, censita al catasto fabbricati del Comune di Castellanza, foglio 7, particelle 118, 119 e 224. Destinazione urbanistica: ambito produttivo consolidato.

A.2 Attività IPPC. Punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda: trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici. Volume complessivo delle vasche di trattamento: 64 metri cubi.

A.3 Cicli produttivi. Cromatura a spessore su acciaio, nichelatura chimica, decapaggio acido, sgrassaggio con tensioattivi in fase acquosa. Linea 1 (cromatura) e Linea 2 (nichelatura) in esercizio; Linea 3 (fosfatazione) dismessa nel 2021 e non riattivabile senza modifica sostanziale.

A.4 Punti di emissione in atmosfera. E1, E2, E3 (aspirazione vasche Linea 1); E4, E5 (aspirazione vasche Linea 2); E6 (centrale termica); E7 (aspirazione zona decapaggio).

A.5 Scarichi idrici. Un unico scarico industriale S1 in pubblica fognatura, previo trattamento chimico-fisico. Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali: rete separata con vasca di prima pioggia, scarico S2 in corpo idrico superficiale.

A.6 Rifiuti prodotti. Fanghi da trattamento chimico-fisico, soluzioni esauste di processo, imballaggi contaminati, oli esausti.

A.7 Serbatoi e vasche interrate. Quattro serbatoi interrati censiti nella planimetria PL-03 allegata all'istanza di riesame: S1 (gasolio, 10 metri cubi), S2 (olio diatermico, 5 metri cubi), S3 (soluzione esausta, 8 metri cubi), S4 (gasolio, 15 metri cubi, dichiarato in disuso dal 2018).

A.8 Presidi di monitoraggio del sottosuolo. Rete piezometrica di quattro punti: Pz1 a monte idrogeologico, Pz2, Pz3 e Pz4 a valle idrogeologico rispetto alla direzione di deflusso della falda freatica, orientata da nord-est a sud-ovest.

ALLEGATO B — QUADRO PRESCRITTIVO

Prescrizione 1 — Conduzione dell'installazione. Il Gestore deve mantenere in efficienza tutti gli impianti di abbattimento e di trattamento e deve consentire in ogni momento l'accesso alle autorità di controllo ai punti di prelievo e alla documentazione.

Prescrizione 2 — Eventi anomali. Il Gestore deve comunicare al Settore Ambiente ed Ecologia e ad ARPA Lombardia ogni evento incidentale o anomalia che possa avere effetti sull'ambiente entro ventiquattro ore dal verificarsi.

Prescrizione 3 — Emissioni in atmosfera. I valori limite di emissione per i punti E1-E7 sono quelli riportati nella tabella C.1. Il Gestore deve eseguire gli autocontrolli con la periodicità indicata nell'Allegato C e mantenere accessibili i punti di prelievo.

Prescrizione 4 — Manutenzione dei sistemi di abbattimento. Il Gestore deve registrare in apposito quaderno gli interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento delle emissioni, indicando data, tipo di intervento e operatore.

Prescrizione 5 — Scarichi idrici. Lo scarico S1 deve rispettare i valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 per lo scarico in pubblica fognatura. È vietata la diluizione. Il pozzetto di ispezione deve essere sempre accessibile.

Prescrizione 6 — Acque meteoriche. Le acque di prima pioggia dei piazzali devono essere convogliate alla vasca di accumulo e avviate al trattamento; è vietato lo scarico diretto in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia.

Prescrizione 7 — Monitoraggio delle acque sotterranee. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee sui piezometri Pz1, Pz2, Pz3 e Pz4 con **periodicità semestrale**, ricercando i parametri elencati nella tabella C.4, e deve trasmettere i rapporti di prova ad ARPA Lombardia e al Settore Ambiente ed Ecologia entro trenta giorni dal campionamento.

Prescrizione 8 — Serbatoi e vasche interrate. Il Gestore deve eseguire la verifica di tenuta dei serbatoi e delle vasche interrate con periodicità triennale, conservarne gli esiti e mantenere aggiornata la planimetria PL-03 con indicazione dello stato di esercizio o di dismissione di ciascun manufatto.

Prescrizione 9 — Deposito dei rifiuti. Il deposito dei rifiuti prodotti deve avvenire in area pavimentata, dotata di sistema di contenimento degli sversamenti, con raggruppamento per categorie omogenee e nel rispetto delle condizioni di legge per il deposito temporaneo prima della raccolta.

Prescrizione 10 — Verifica dei soggetti terzi. Il Gestore deve verificare, prima di ogni conferimento, che il soggetto incaricato del trasporto e l'impianto di destinazione siano in possesso dei titoli abilitativi prescritti e in corso di validità, e deve conservarne copia.

Prescrizione 11 — Relazione di riferimento. Il Gestore deve elaborare e trasmettere all'autorità competente e ad ARPA Lombardia la relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque sotterranee, redatta secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, **entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento**.

Prescrizione 12 — Rumore. Il Gestore deve rispettare i valori limite della zonizzazione acustica comunale e ripetere la valutazione di impatto acustico a ogni modifica che interessi le sorgenti.

Prescrizione 13 — Relazione annuale. Il Gestore deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sugli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo relativa all'anno precedente.

Prescrizione 14 — Garanzie finanziarie. Le garanzie finanziarie devono essere prestate entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento, per l'importo determinato secondo i criteri regionali, e mantenute efficaci per l'intera durata dell'autorizzazione.

ALLEGATO C — PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Tabella	Matrice	Punto	Parametri	Frequenza	Trasmissione
C.1	emissioni in atmosfera	E1, E2, E3	cromo VI, nebbie acide, polveri totali	annuale	entro 60 giorni
C.2	emissioni in atmosfera	E4, E5	nichel, polveri totali	annuale	entro 60 giorni
C.3	emissioni in atmosfera	E7	cloruro di idrogeno, polveri totali	annuale	entro 60 giorni
C.4	acque sotterranee	Pz1, Pz2, Pz3, Pz4	metalli, cromo VI, solventi organoalogenati	semestrale	entro 30 giorni
C.5	scarico idrico	S1	metalli, solfati, pH, COD	trimestrale	entro 30 giorni
C.6	rumore	perimetro	livelli diurni e notturni	triennale	entro 60 giorni

Ispezione ordinaria di ARPA Lombardia: frequenza triennale.