Relazione tecnica istruttoria sugli stalli aggiuntivi e sull’infrastruttura di ricarica proposti dal concessionario

COMUNE DI PIETRACALMA — Settore Lavori pubblici e mobilità Servizio Mobilità sostenibile — Via delle Fonti 4, 52048 Pietracalma tel. 0575 41.10.62 — mobilita@comune.pietracalma.ar.it

Prot. n. 15884 del 12 agosto 2026 — Fasc. 6.2/2026/11

1. Incarico e quesiti

Con nota prot. n. 14512 del 22 luglio 2026 il dirigente del Settore, in qualità di responsabile del procedimento, ha incaricato il sottoscritto responsabile del Servizio Mobilità sostenibile di esaminare, sotto il profilo tecnico e impiantistico, gli interventi contenuti nella proposta della concessionaria acquisita al prot. n. 14209 del 18 luglio 2026, formulando risposta ai seguenti quesiti:

1. se i 420 stalli aggiuntivi e le colonnine di ricarica proposti siano realizzabili nelle aree indicate e compatibili con gli strumenti di pianificazione della sosta;
2. se e in che termini le nuove dotazioni possano essere integrate nel sistema di gestione della sosta attualmente in esercizio;
3. quali siano i tempi di realizzazione e le interferenze con la circolazione e con i servizi in essere.

2. Documenti esaminati

Elaborato tecnico e planimetrie allegati sub 2 alla proposta del 18 luglio 2026; verbale di consistenza degli impianti del 20 marzo 2019; capitolato prestazionale allegato D al contratto di concessione; elenco degli stalli e delle zone tariffarie (allegato C); Piano urbano della mobilità sostenibile adottato con deliberazione consiliare n. 12/2024; rilievo dello stato di fatto del parcheggio di Porta Nuova eseguito dal Servizio in data 30 luglio 2026; scheda tecnica del protocollo di comunicazione VNX-2 fornita dalla concessionaria su richiesta del Servizio (nota prot. n. 15320 del 4 agosto 2026).

3. Stato di fatto del sistema di gestione

Il sistema attualmente in esercizio è quello realizzato dalla concessionaria negli esercizi 1 e 2 in attuazione dell’articolo 7 del contratto. Esso è composto da 74 parcometri di nuova generazione, dai varchi automatizzati del parcheggio in struttura di Porta Nuova, da 212 sensori di occupazione posati negli stalli delle zone A e B, dai quattro pannelli a messaggio variabile agli accessi del centro e dalla piattaforma informatica che raccoglie i dati e alimenta l’applicazione di pagamento. Il governo dell’insieme è accentrato nella sala di controllo di Via delle Fonti, presidiata dalla concessionaria.

Gli apparati dialogano con la piattaforma mediante il protocollo proprietario VNX-2, di cui la concessionaria detiene le licenze d’uso; il capitolato prestazionale ne prevede la cessione al Comune alla scadenza della concessione unitamente alle banche dati (art. 15 del contratto). Alla data della presente relazione il sistema non espone interfacce documentate verso apparati di produttori terzi: l’inserimento di dotazioni non conformi al protocollo richiederebbe un livello intermedio di conversione, oppure una seconda centrale di controllo operante in parallelo sul medesimo perimetro.

4. Quesito 1 — Realizzabilità degli interventi

Le aree indicate nella proposta sono di proprietà comunale, già destinate a parcheggio negli strumenti urbanistici vigenti o dotate di superficie pavimentata utilizzabile senza opere di urbanizzazione. La distribuzione dei 420 stalli è la seguente:

Area	Tipologia	Stalli aggiuntivi	Stato dell'area
Area ex Foro Boario	parcheggio a raso, nuova delimitazione	140	area già in concessione (comparto a sbarra), porzione ovest oggi non delimitata
Via delle Fonti	parcheggio a raso, ampliamento del comparto esistente	96	area già in concessione, porzione nord non delimitata
Piazzale Sant'Agostino	parcheggio a raso	74	pavimentazione da ripristinare per circa 900 m²
Parcheggio Porta Nuova, livello -2	parcheggio in struttura, riapertura del livello	68	livello chiuso dal 2017 per adeguamento antincendio
Via Cavour e Via del Poggio	stalli su sede stradale	42	stalli oggi non a pagamento
Totale		**420**	

La riapertura del livello -2 di Porta Nuova è subordinata al completamento dell'adeguamento antincendio e all'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi; le opere previste nell'elaborato tecnico appaiono a ciò idonee. Per Piazzale Sant'Agostino si segnala la necessità di verifica preventiva con la competente Soprintendenza, trattandosi di area contermine al complesso conventuale.

L'infrastruttura di ricarica è composta da 12 stazioni per 24 punti di ricarica, con potenza nominale di 22 kW per punto, così distribuite: quattro stazioni all'ex Foro Boario, tre in Via delle Fonti, due in Piazzale Sant'Agostino, due al livello -2 di Porta Nuova e una in Via Cavour. La potenza nominale complessiva è pari a 528 kW; con il sistema di gestione dinamica del carico previsto nell'elaborato la potenza contemporanea massima è contenuta in 320 kW. Le forniture elettriche esistenti non sono sufficienti: occorre l'adeguamento del punto di consegna di Porta Nuova, oggi limitato a 200 kW, e l'attivazione di due nuovi punti di consegna per l'ex Foro Boario e per Via delle Fonti, con tempi di allacciamento che il distributore indica in via ordinaria in novanta giorni dalla domanda.

5. Quesito 2 — Integrazione nel sistema esistente

Sotto il profilo tecnico l'integrazione delle nuove dotazioni nella piattaforma esistente è realizzabile e non presenta criticità. I sensori di occupazione da posare nei nuovi stalli sono della medesima famiglia di quelli già installati; i parcometri aggiuntivi (28 apparecchi) sono compatibili con la centrale in esercizio; le colonnine proposte sono dotate di interfaccia conforme al protocollo VNX-2 e sono quindi gestibili dalla sala di controllo di Via delle Fonti senza modifiche architetturali. L'estensione della piattaforma richiede l'aggiornamento della licenza d'uso e l'ampliamento della base dati, attività quantificate dalla concessionaria in sei settimane di lavoro.

Ne consegue che i 420 stalli aggiuntivi e le 24 postazioni di ricarica possono essere governati come parte del sistema unico già in esercizio, con un solo centro di controllo, un'unica applicazione per l'utenza e un solo flusso informativo verso il Comune.

6. Quesito 3 — Tempi e interferenze

Il cronoprogramma proposto dalla concessionaria è compatibile con lo stato delle aree, alle condizioni di seguito indicate.

Fase	Attività	Durata (mesi)
1	Progettazione esecutiva e verifiche preventive (Soprintendenza, prevenzione incendi)	3
2	Domande di allacciamento e adeguamento dei punti di consegna	3 (interamente sovrapposta alla fase 1, non computata nel totale)
3	Opere a raso: ex Foro Boario, Via delle Fonti, Piazzale Sant'Agostino	5
4	Opere al livello -2 di Porta Nuova e collaudo antincendio	4
5	Posa colonnine, sensori e parcometri; estensione della piattaforma	3
6	Verifiche funzionali e messa in esercizio	1
	Durata complessiva dalla consegna delle aree	**16**

Le interferenze principali riguardano il mercato settimanale del giovedì all'ex Foro Boario, che dovrà essere trasferito in Piazzale della Resistenza per circa dieci settimane, e l'accessibilità al plesso scolastico di Via delle Fonti negli orari di ingresso e uscita, per la quale si prescrive la cantierizzazione a fasi con mantenimento di un varco pedonale protetto. L'apertura del cantiere in Piazzale Sant'Agostino non è compatibile con il periodo delle celebrazioni patronali (prima decade di settembre).

7. Esiti

Gli interventi descritti nella proposta sono tecnicamente realizzabili nelle aree indicate e le nuove dotazioni sono integrabili nella piattaforma di gestione in esercizio. Restano condizionanti: l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi per il livello -2 di Porta Nuova, la verifica con la Soprintendenza per Piazzale Sant'Agostino, l'adeguamento dei punti di consegna dell'energia elettrica e il rispetto delle prescrizioni di cantierizzazione del paragrafo 6. In assenza di tali condizioni la durata complessiva di 16 mesi non è garantita.

8. Limiti della relazione

La relazione esamina i profili tecnici e impiantistici dei quesiti di cui alla nota prot. n. 14512/2026. Stime di costo e valutazioni di convenienza non sono state richieste.

Il Responsabile del Servizio Mobilità sostenibile ing. Cesare Malfatti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, n. 1487

Allegati: A) planimetrie delle cinque aree con la delimitazione dei nuovi stalli; B) schema dei punti di consegna dell'energia elettrica; C) rilievo fotografico del livello -2 di Porta Nuova del 30 luglio 2026.